

Auftraggeber: Stadt Minden

Projekt: Sanierung Weserdüker im Relining Verfahren

Im Rahmen der Erneuerung des Ringsammlers der Stadt Minden war ein Teilabschnitt von 125 m unterhalb der Weser zu erneuern. Dafür wurde in das bestehende, zum Teil verformte Altrrohr DN 900 ein neues PEHD Rohr DN 710 eingezogen. Die Dükeranschlusspunkte waren schwer zugänglich. Dennoch konnten die Arbeiten im September 2007 innerhalb von 14 Tagen termin- und fachgerecht ausgeführt werden.

Abbildungen: Vorrichten und Einziehen des Weserdükers

