

Auftraggeber: Stadtwerke Bielefeld

Projekt: Rohrnetzsanierung im Rahmen der Straßenerneuerung Herforder Straße/
Beckhausstraße

Im Vorfeld der Erneuerung einer der Hauptverkehrsstraßen in Bielefeld, waren innerhalb von fünf Monaten Bauzeit umfangreiche Sanierungs- und Umverlegungsarbeiten auszuführen. Diese umfassten Wasserleitungen (PE und GGG bis DN 300), Gasleitungen (PE und Stahl bis DN 700), Fernwärme sowie Elt-Kabel (bis 10 KV). Hervorzuheben ist die Rohrsanierung im Relining Verfahren einer GG Gasleitung DN 700 durch eine PE Leitung DN 560 und die gleichzeitige Umverlegung einer Gashochdruckleitung DN 300 PN 25. Trotz widriger Witterungsverhältnisse, beengter Tiefbaubedingungen und eines anspruchsvollen laufenden Fahrzeug- und Straßenbahnverkehrs konnten die Arbeiten termingerecht zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers ausgeführt werden.

Abbildung: Rohrmontage und Reliningarbeiten Stw. Bielefeld

