

Auftraggeber: Wasserbeschaffungsverband am Wiehen

Projekt: Herstellung einer Wasser-Ersatz-Transportleitung DN 500

Parallel zur bestehenden Guss-Transportleitung DN 500 wurde eine PE-Ersatz-Transportleitung DN 560 über 1.000 m verlegt. Neben dem hierdurch bedingten engen Arbeitsraum musste zum großen Teil in Hanglage gearbeitet werden. Der Auftrag wurde einschließlich Materiallieferung im Frühjahr 2006 vergeben und im Sommer termin- und fachgerecht abgeschlossen.

Abbildung: Verlegung Wassertransportleitung DN 500

